



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten:

Projektbezeichnung: Stammprojekt
Projektname: DB-DE
PLZ:
Ort:
Straße:

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:

Ort der Angebotsabgabe:
Datum der Angebotseröffnung:
Uhrzeit der Angebotseröffnung:
Zuschlagsfrist:

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: (Soll)
Ausführungsende: (Soll)
Ausführungsbeginn: (Ist)
Ausführungsende: (Ist)

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:
Straße:
PLZ:
Ort:

LV-Daten:

LV-Bezeichnung: MLV Entsorgung Bayern_10/2023
LV-Name: 53

Angebotssumme: EUR
.....

zuzüglich % Mehrwertsteuer: EUR
.....

Angebotssumme brutto: EUR
.....



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 53 MLV Entsorgung Bayern_10/2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.	Entsorgung von Bauabfällen			
01.01.	Entsorgung von Bauabfällen			
01.01.0010.	<p>TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0010. Abfallverantwortlicher der Baustelle, MLV-ENB_01010010 Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten nach §5 9 KrWG und mind. 1 Jahr Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN zur</p> <ul style="list-style-type: none">- Steuerung des Abfallmanagements des AN vor Ort (inkl. bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen, Begehungen, Abklären von Entsorgungswegen) gemäß Vorbemerkungen- Steuerung Umsetzung des vom AG frei gegebenen Entsorgungskonzeptes AN- Steuerung von Aushub, Rückbau, Getrennthaltung , Aufhaltung und Beprobung von Bodenaushub und Bauabfällen- Sachkundenachweis für die Probenahme fester Abfälle gemäß LAGA PN 98- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden Abfälle- Steuerung des Einbaus von Material (Wiedereinbau oder Fremdlieferung) einschließlich Dokumentation- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten Nachweisführung und Dokumentation vor Ort- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL- Funktion als Ansprechpartner zu allen Fragen des Abfallmanagements für den AG.	1,000 psch	
01.01.0020.	<p>TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0020. Entsorgungskonzept AN, MLV-ENB_01010020 Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemäß Vorbemerkungen und gemäß der Anlage 8 „Mustergliederung Entsorgungskonzept AN“ zum Abfallprozess DB Netz (M.01.02.15.03) erarbeiten, regelmäßige Fortschreibung/Ergänzung gemäß Baufortschritt, inklusive der beauftragten Rückbau und Abbrucharbeiten und der Vorbereitung/Mitwirkung bei der Nachweisführung, gemäß Vorbemerkungen. Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spätestens 4 Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim AG zur Bestätigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom AG bestätigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung für den Beginn von Aushub oder Rückbaumaßnahmen mit der Entstehung von Abfall.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 53 **MLV Entsorgung Bayern_10/2023**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.01.0070.	<p>TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0070.</p> <p>Herstellung Bereitstellungsflächen, MLV-ENB_01010070</p> <p>Beräumen der zukünftigen Bereitstellungsflächen von Bewuchs und auflagernden Abfällen inklusive Sammeln, Verladen und Abtransport zu einer zertifizierten Entsorgungsanlage, Nachweisführung gemäß vom AG bestätigten Entsorgungskonzept AN.</p> <p>Bei Nutzung nicht versiegelter Flächen: Abschieben des Oberbodens, seitliches Aufsetzen in Mieten mit max. 2 m Höhe.</p> <p>Ansaat von Mischsaaten (ohne Lolium perenne) bei Liegedauer größer 1 Monat. Technischer Aufbau des Flächenuntergrundes und Haufwerkssicherung entsprechend den Anforderungen des allgemeinen Boden- und Gewässerschutzes gemäß Vorbemerkungen.</p> <p>Vorhandene Grundwassermessstellen, Sickerschächte, Kanalanlagen etc. sind zu sichern und betriebsbereit zu halten.</p> <p>Durch Anlage geeigneter Einrichtungen wie Randgräben, Rückhaltebecken, Staustufen und Steinpackungen hat der AN Maßnahmen gegen Verunreinigung z. B. von Vorflutern und Straßengräben durch Sedimente zu treffen.</p>	1,000 psch	
-------------	---	------------	-------	--

01.01.0080.	<p>TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0080.</p> <p>Betrieb und Rückbau Bereitstellungsflächen, MLV-ENB_01010080</p> <p>Betreiben der Bereitstellungsflächen über die gesamte Bauzeit inklusive separiertem Aufhalten bis bis maximal 500 m3 je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten, Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke usw., Gestellung geeigneten Geräts inkl. Personal.</p> <p>Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von Kontaminationen EPP Z 1.2 oder höher sind gegen Niederschlagswasser mit mind. 0,4 mm starker HDPE-Folie vollständig abzudecken.</p> <p>Erfolgt der untersuchungsmäßige Nachweis einer Belastung kleiner EPP Z 1.2 kann die Abdeckung entfernt werden.</p> <p>Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der BÜW) der Haufwerke und die Entsorgung unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind einzukalkulieren.</p> <p>Einrichtungen zur Rückhaltung/Reinigung von Abwässern sind während der Nutzungszeit der Bereitstellungsflächen instand zu halten und erforderlichenfalls zu reparieren.</p> <p>Beräumung der Bereitstellungsflächen und Wiederherstellung des ursprünglichen Flächenzustandes inkl. Andeckung des abgeschobenen Oberbodens.</p>	1,000 psch	
-------------	--	------------	-------	--



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 53 MLV Entsorgung Bayern_10/2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bei Überschreitung von EPP Z2 erfolgt die Entsorgung nach Deponieverordnung (DepV). Die Einstufung erfolgt in die Deponieklassen DK 0 bis DK III.			
01.01.0090.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0090. Entsorgung Boden EPP Z 0, MLV-ENB_01010090 Entsorgung Boden EPP Z 0 Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen) mit mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 t
01.01.0100.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0100. Entsorgung Boden EPP Z 1.1, MLV-ENB_01010100 Entsorgung Boden EPP Z 1.1 Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen) mit mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 t
01.01.0110.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0110. Entsorgung Boden EPP Z 1.2, MLV-ENB_01010110 Entsorgung Boden EPP Z 1.2 Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen) mit mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 t
01.01.0120.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0120. Entsorgung Boden EPP Z 2, MLV-ENB_01010120 Entsorgung Boden EPP Z 2 Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen) mit mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 53 MLV Entsorgung Bayern_10/2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.01.0130.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0130. Zulage für Entsorgung Boden, MLV-ENB_01010130 Zulage für Entsorgung Boden TOC > 3% bis 6% und DOC < 25 mg/l (EPP).	1,000 t
01.01.0140.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0140. Entsorgung Boden DepV DK 0, MLV-ENB_01010140 Entsorgung Boden DepV DK 0 AVV 17 05 04 nicht gefährlicher Abfall Boden mit mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 t
01.01.0150.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0150. Entsorgung Boden DepV DK I, MLV-ENB_01010150 Entsorgung Boden DepV DK I AVV 17 05 04 nicht gefährlicher Abfall Boden mit mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 t
01.01.0160.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0160. Entsorgung Boden DepV DK II, MLV-ENB_01010160 Entsorgung Boden DepV DK II AVV 17 05 04 nicht gefährlicher Abfall AVV 17 05 03* gefährlicher Abfall oder wenn Summe Schwermetalle im Feststoff > 2.500 mg/kg, gefährlicher Abfall. Boden mit mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 t
01.01.0170.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0170. Entsorgung Boden DepV DK III, MLV-ENB_01010170 Entsorgung Boden DepV DK III AVV 17 05 04 nicht gefährlicher Abfall und AVV 17 05 03* gefährlicher Abfall Boden mit mineralischen Fremdbestandteilen			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 53 MLV Entsorgung Bayern_10/2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 t
01.01.0180.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0180. Transport Boden EPP Z 0, MLV-ENB_01010180 Transport Boden EPP Z 0 Verladung und Beförderung von Boden (AVV 17 05 04) von der Bereitstellungsfläche zur Verwertungsstelle.	1,000 t
01.01.0190.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0190. Transport Boden EPP Z 1.1, MLV-ENB_01010190 Transport Boden EPP Z 1.1 Verladung und Beförderung von Boden (AVV 17 05 04) von der Bereitstellungsfläche zur Verwertungsstelle.	1,000 t
01.01.0200.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0200. Transport Boden EPP Z 1.2, MLV-ENB_01010200 Transport Boden EPP Z 1.2 Verladung und Beförderung von Boden (AVV 17 05 04) von der Bereitstellungsfläche zur Verwertungsstelle.	1,000 t
01.01.0210.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0210. Transport Boden EPP Z 2, MLV-ENB_01010210 Transport Boden EPP Z 2 Verladung und Beförderung von Boden (AVV 17 05 04) von der Bereitstellungsfläche zur Verwertungsstelle.	1,000 t
01.01.0220.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0220. Zulage für Transport Boden, MLV-ENB_01010220 Zulage für Transport Boden TOC > 3% bis 6% und DOC < 25 mg/l (EPP).	1,000 t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 53 MLV Entsorgung Bayern_10/2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.01.0230.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0230. Transport Boden DepV DK 0, MLV-ENB_01010230 Transport Boden DepV DK 0 Verladung und Beförderung von Boden (AVV 17 05 04) von der Bereitstellungsfläche zur Deponie.	1,000 t
01.01.0240.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0240. Transport Boden DepV DK I, MLV-ENB_01010240 Transport Boden DepV DK I Verladung und Beförderung von Boden (AVV 17 05 04) von der Bereitstellungsfläche zur Deponie.	1,000 t
01.01.0250.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0250. Transport Boden DepV DK II, MLV-ENB_01010250 Transport Boden DepV DK II Verladung und Beförderung von Boden AVV 17 05 04 nicht gefährlicher Abfall, AVV 17 05 03* gefährlicher Abfall oder wenn Summe SM in Feststoff > 2.500 mg/kg gefährlicher Abfall von der Bereitstellungsfläche zur Deponie.	1,000 t
01.01.0260.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0260. Transport Boden DepV DK III, MLV-ENB_01010260 Transport Boden DepV DK III Verladung und Beförderung von Boden (AVV 17 05 04 nicht gefährlicher Abfall und AVV 17 05 03* gefährlicher Abfall) von der Bereitstellungsfläche zur Deponie.	1,000 t
	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01. Entsorgung und Transport Beton und Bauschutt Bauschutt und Beton sind in Bayern gemäß der jeweils gültigen Fassung des Eckpunktepapiers (EPP) "Leitfaden zur Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen" (Bayerisches			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 53 MLV Entsorgung Bayern_10/2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.01.0320.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0320. Entsorgung Bauschutt EPP Z 1.1, MLV-ENB_01010320 Entsorgung Bauschutt EPP Z 1.1 Bauschuttgemisch (AVV 17 01 07) verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 t
01.01.0330.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0330. Entsorgung Bauschutt EPP Z 1.2, MLV-ENB_01010330 Entsorgung Bauschutt EPP Z 1.2 Bauschuttgemisch (AVV 17 01 07) verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 t
01.01.0340.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0340. Entsorgung Bauschutt EPP Z 2, MLV-ENB_01010340 Entsorgung Bauschutt EPP Z 2 Bauschuttgemisch (AVV 17 01 07) verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 t
01.01.0350.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0350. Entsorgung Beton und Bauschutt DepV DK 0, MLV-ENB_01010350 Entsorgung Beton und Bauschutt DepV DK 0 Beton (AVV 17 01 01) und Bauschuttgemisch (AVV 17 01 07) verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 t
01.01.0360.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0360. Entsorgung Beton und Bauschutt DepV DK I, MLV-ENB_01010360 Entsorgung Beton und Bauschutt DepV DK I Beton (AVV 17 01 01) und Bauschuttgemisch (AVV 17 01 07) verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 t
01.01.0370.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0370. Entsorgung Beton und Bauschutt DepV DK II, MLV-ENB_01010370 Entsorgung Beton und Bauschutt DepV DK II Beton (AVV 17 01 01) und Bauschuttgemisch			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 53 MLV Entsorgung Bayern_10/2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	(AVV 17 01 07) verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen (wenn Summe SM in Feststoff > 2.500 mg/kg gefährlicher Abfall AVV 17 01 06*).	1,000 t
01.01.0380.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0380. Entsorgung Beton und Bauschutt DepV DK III, MLV-ENB_01010380 Entsorgung Beton und Bauschutt DepV DK III nicht gefährlicher Abfall Beton (AVV 17 01 01) und Bauschuttgemisch (AVV 17 01 07) und gefährlicher Abfall (AVV 17 01 06* Bauschuttgemisch mit gefährlichen Stoffen) verwiegen und ordnungsmäßig entsorgen.	1,000 t
01.01.0390.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0390. Transport Beton EPP Z 0, MLV-ENB_01010390 Transport Beton EPP Z 0 Verladung und Beförderung von Beton (AVV 17 01 01) von der Bereitstellungsfläche zur Verwertungsstelle.	1,000 t
01.01.0400.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0400. Transport Beton EPP Z 1.1, MLV-ENB_01010400 Transport Beton EPP Z 1.1 Verladung und Beförderung von Beton (AVV 17 01 01) von der Bereitstellungsfläche zur Verwertungsstelle.	1,000 t
01.01.0410.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0410. Transport Beton EPP Z 1.2, MLV-ENB_01010410 Transport Beton EPP Z 1.2 Verladung und Beförderung von Beton (AVV 17 01 01) von der Bereitstellungsfläche zur Verwertungsstelle.	1,000 t
01.01.0420.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0420. Transport Beton EPP Z 2, MLV-ENB_01010420 Transport Beton EPP Z 2			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 53 MLV Entsorgung Bayern_10/2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Verladung und Beförderung von Beton (AVV 17 01 01) von der Bereitstellungsfläche zur Verwertungsstelle.	1,000 t
01.01.0430.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0430. Transport Bauschutt EPP Z 0, MLV-ENB_01010430 Transport Bauschutt EPP Z 0 Verladung und Beförderung von Bauschutt (AVV 17 01 07) von der Bereitstellungsfläche zur Verwertungsstelle.	1,000 t
01.01.0440.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0440. Transport Bauschutt EPP Z 1.1, MLV-ENB_01010440 Transport Bauschutt EPP Z 1.1 Verladung und Beförderung von Bauschutt (AVV 17 01 07) von der Bereitstellungsfläche zur Verwertungsstelle.	1,000 t
01.01.0450.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0450. Transport Bauschutt EPP Z 1.2, MLV-ENB_01010450 Transport Bauschutt EPP Z 1.2 Verladung und Beförderung von Bauschutt (AVV 17 01 07) von der Bereitstellungsfläche zur Verwertungsstelle.	1,000 t
01.01.0460.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0460. Transport Bauschutt EPP Z 2, MLV-ENB_01010460 Transport Bauschutt EPP Z 2 Verladung und Beförderung von Bauschutt (AVV 17 01 07) von der Bereitstellungsfläche zur Verwertungsstelle.	1,000 t
01.01.0470.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0470. Transport Beton und Bauschutt DepV DK 0, MLV-ENB_01010470 Transport Beton und Bauschutt DepV DK 0 Verladung und Beförderung von Beton (AVV 17 01 01) und Bauschutt (AVV 17 01 07) von der Bereitstellungsfläche zur Deponie.	1,000 t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 53 MLV Entsorgung Bayern_10/2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.01.0480.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0480. Transport Beton und Bauschutt DepV DK I, MLV-ENB_01010480 Transport Beton und Bauschutt DepV DK I Verladung und Beförderung von Beton (AVV 17 01 01) und Bauschutt (AVV 17 01 07) von der Bereitstellungsfläche zur Deponie.	1,000 t
01.01.0490.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0490. Transport Beton und Bauschutt DepV DK II, MLV-ENB_01010490 Transport Beton und Bauschutt DepV DK II Verladung und Beförderung von Beton (AVV 17 01 01) und Bauschutt (AVV 17 01 07) von der Bereitstellungsfläche zur Deponie (wenn Summe SM in Feststoff > 2.500 mg/kg gefährlicher Abfall AVV 17 01 06*).	1,000 t
01.01.0500.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0500. Transport Beton und Bauschutt DepV DK III, MLV-ENB_01010500 Transport Beton und Bauschutt DepV DK III Verladung und Beförderung nicht gefährlicher Abfall Beton (AVV 17 01 01) und Bauschuttgemisch (AVV 17 01 07) und gefährlicher Abfall (AVV 17 01 06* Bauschuttgemisch mit gefährlichen Stoffen) von der Bereitstellungsfläche zur Deponie.	1,000 t
	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.			
01.01.0510.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0510. Entsorgung von Unrat, MLV-ENB_01010510 Entsorgung von Unrat Unrat (AVV 20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle) verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 t
01.01.0520.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0520. Transport von Unrat, MLV-ENB_01010520 Transport von Unrat			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 53 MLV Entsorgung Bayern_10/2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Verladung und Beförderung von Unrat (AVV 20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle) von der Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage.	1,000 t
	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.			
01.01.0530.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0530. Verwertung von Oberboden, MLV-ENB_01010530 Hochwertige Verwertung von Oberboden zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht oder zur Einbringung auf/in eine durchwurzelbare Bodenschicht. Der Boden hält die Vorsorgewerte der BundesbodenschutzV Anlage 1 Tab. 1+2 für Bodenart Lehm/Schluff ein, der Gesamtkohlenstoffgehalt (TOC) beträgt max. 9 %. Eine Genehmigung der zuständigen Bodenschutzbehörde zum vorgesehenen Einbauort ist beim AG vorzulegen.	1,000 t
01.01.0540.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0540. Transport von Oberboden, MLV-ENB_01010540 Transport von Oberboden Verladung und Beförderung von Boden von der Bereitstellungsfläche zur Verwertungsstelle.	1,000 t
	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.			
01.01.0550.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0550. Entsorgung von Oberboden vermischt mit Resten von Wurzeln, Baumstümpfen und Astwerk, MLV-ENB_01010550 Entsorgung von Oberboden vermischt mit Resten von Wurzeln, Baumstümpfen und Astwerk verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 t
01.01.0560.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0560. Transport von Oberboden vermischt mit Resten von Wurzeln, Baumstümpfen und Astwerk, MLV-ENB_01010560 Verladung und Transport von Oberboden vermischt mit Resten von Wurzeln, Baumstümpfen und Astwerk.	1,000 t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 53 MLV Entsorgung Bayern_10/2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.
Entsorgung/Transport Ausbauasphalt, Bitumengemische
und teerhaltige Produkte

Ausbauasphalt und teerhaltiger Straßenaufbruch ist
gemäß dem Abfall-Merkblatt Nr. 3.4/1 Umweltfachliche
Beurteilung der Lagerung, Aufbereitung und Verwertung
von bituminösem Straßenaufbruch, Bayerisches Landesamt für
Wasserwirtschaft, in der jeweils gültigen Fassung,
zu deklarieren und zu entsorgen.

01.01.0570.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0570. Entsorgung Ausbauasphalt PAK <= 10 mg/kg, MLV-ENB_01010570 Entsorgung Ausbauasphalt PAK <= 10 mg/kg Ausbauasphalt (AVV 17 03 02 Bitumengemische) verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 t
-------------	--	---------	-------	-------

01.01.0580.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0580. Entsorgung Ausbauasphalt PAK > 10 mg/kg und <= 25 mg/kg, MLV-ENB_01010580 Entsorgung Ausbauasphalt PAK > 10 mg/kg und <= 25 mg/kg Ausbauasphalt (AVV 17 03 02 Bitumengemische) verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 t
-------------	--	---------	-------	-------

01.01.0590.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0590. Entsorgung pechhaltiger Straßenaufbruch PAK > 25 mg/kg und < 1.000 mg/kg und/oder < 50 mg/kg Benzo(a)pyren, MLV-ENB_01010590 Entsorgung pechhaltiger Straßenaufbruch PAK > 25 mg/kg und < 1.000 mg/kg und/oder < 50 mg/kg Benzo(a)pyren Straßenaufbruch (AVV 17 03 02 Bitumengemische) verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 t
-------------	--	---------	-------	-------

01.01.0600.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0600. Entsorgung pechhaltiger Straßenaufbruch PAK >= 1.000 mg/kg und/oder >= 50 mg/kg Benzo(a)pyren, MLV-ENB_01010600 Entsorgung pechhaltiger Straßenaufbruch PAK >= 1.000 mg/kg			
-------------	--	--	--	--



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 53 MLV Entsorgung Bayern_10/2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	und/oder ≥ 50 mg/kg Benzo(a)pyren (Hier AVV 17 03 01* kohleerhaltige Bitumengemische), gefährlicher Abfall, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 t
01.01.0610.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0610. Entsorgung Bitumengemische PAK < 1.000 mg/kg und/oder < 50 mg/kg Benzo(a)pyren, MLV-ENB_01010610 Entsorgung Bitumengemische PAK < 1.000 mg/kg und/oder < 50 mg/kg Benzo-(a)pyren Gering verunreinigte Bitumengemische (AVV 17 03 02) verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 t
01.01.0620.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0620. Entsorgung teerhaltige Produkte PAK ≥ 1.000 mg/kg, MLV-ENB_01010620 Entsorgung teerhaltige Produkte PAK ≥ 1.000 mg/kg (Hier AVV 17 03 03* Kohleer und teerhaltige Produkte), gefährlicher Abfall, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 t
01.01.0630.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0630. Transport Ausbauasphalt PAK ≤ 10 mg/kg, MLV-ENB_01010630 Transport Ausbauasphalt PAK ≤ 10 mg/kg Verladung und Beförderung von Ausbauasphalt (AVV 17 03 02 Bitumengemische) von der Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage.	1,000 t
01.01.0640.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0640. Transport Ausbauasphalt PAK > 10 mg/kg und ≤ 25 mg/kg, MLV-ENB_01010640 Transport Ausbauasphalt PAK > 10 mg/kg und ≤ 25 mg/kg Verladung und Beförderung von Ausbauasphalt (AVV 17 03 02) Bitumengemische von der Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage.	1,000 t
01.01.0650.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0650. Transport pechhaltiger Straßenaufbruch PAK > 25 mg/kg und < 1.000 mg/kg und/oder < 50 mg/kg Benzo(a)pyren, MLV-ENB_01010650 Transport pechhaltiger Straßenaufbruch PAK > 25 mg/kg und < 1.000 mg/kg und/oder < 50 mg/kg Benzo(a)pyren			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 53 MLV Entsorgung Bayern_10/2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Verladung und Beförderung von Straßenaufbruch (AVV 17 03 02) Bitumengemische von der Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage.	1,000 t
01.01.0660.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0660. Transport pechhaltiger Straßenaufbruch PAK >= 1.000 mg/kg und/oder >= 50 mg/kg Benzo(a)pyren, MLV-ENB_01010660 Transport pechhaltiger Straßenaufbruch PAK >= 1.000 mg/kg und/oder >= 50 mg/kg Benzo(a)pyren (AVV 17 03 01* kohlenteeerhaltige Bitumengemische), gefährlicher Abfall, Verladung und Beförderung von der Baustelle zur Entsorgungsanlage/Deponie.	1,000 t
01.01.0670.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0670. Transport Bitumengemische PAK < 1.000 mg/kg und/oder < 50 mg/kg Benzo(a)pyren, MLV-ENB_01010670 Transport Bitumengemische PAK < 1.000 mg/kg und/oder < 50 mg/kg Benzo(a)pyren, Verladung und Beförderung von Bitumengemischen (17 03 02) von der Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage.	1,000 t
01.01.0680.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0680. Transport teerhaltiger Produkte PAK >= 1.000 mg/kg, MLV-ENB_01010680 Transport teerhaltiger Produkte PAK >= 1.000 mg/kg (AVV 17 03 03* Kohlenteeer und teerhaltige Produkte, die gefährliche Stoffe enthalten), gefährlicher Abfall, Verladung und Beförderung von der Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage.	1,000 t
	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.			
01.01.0690.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0690. Entsorgung von Kunststoff, MLV-ENB_01010690 Entsorgung von Kunststoff (AVV 17 02 03 Kunststoff aus Abbruch), verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 53 MLV Entsorgung Bayern_10/2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.01.0730.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0730. Entsorgung von asbesthaltigen Baustoffen, MLV-ENB_01010730 Entsorgung asbesthaltiger Baustoffe (AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe), gefährlicher Abfall, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 t
01.01.0740.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0740. Transport von asbesthaltigen Baustoffen, MLV-ENB_01010740 Transport (AVV 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe), gefährlicher Abfall, Verladung und Beförderung von asbesthaltigen Baustoffen von der Baustelle zur Entsorgungsanlage.	1,000 t
01.01.0750.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0750. Entsorgung von künstlichen Mineralfasern, MLV-ENB_01010750 Entsorgung von Mineralwolle aus Lärmschutzelementen (AVV 17 06 03* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält), gefährlicher Abfall, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 t
01.01.0760.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0760. Transport von künstlichen Mineralfasern, MLV-ENB_01010760 Transport von Mineralwolle (AVV 17 06 03* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält), gefährlicher Abfall, Verladung und Beförderung von der Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage.	1,000 t
	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.			
01.01.0770.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0770. Entsorgung Batterieblock, MLV-ENB_01010770 Entsorgung Batterieblock (AVV 20 01 33*) ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 St



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 53 MLV Entsorgung Bayern_10/2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.01.0780.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0780. Transport Batterieblock, MLV-ENB_01010780 Transport Batterieblock (AVV 20 01 33*), Verladung und Beförderung von der Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage.	1,000 St
01.01.0790.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0790. Entsorgung STRAIL-Platten, MLV-ENB_01010790 Entsorgung von STRAIL-Platten/vulkanisierten Kunststoffen (AVV 16 01 03 Autoreifen u. ä.), verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 t
01.01.0800.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0800. Transport STRAIL-Platten, MLV-ENB_01010800 Transport von STRAIL-Platten/vulkanisierten Kunststoffen (AVV 16 01 03 Autoreifen u. ä.), Verladung und Beförderung von der Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage.	1,000 t
01.01.0810.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0810. Entsorgung von Leuchtmittel, MLV-ENB_01010930 Entsorgung von Leuchtmittel (AVV 20 01 21* Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle), ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 St
01.01.0820.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0820. Transport von Leuchtmittel, MLV-ENB_01010940 Transport von Leuchtmittel (AVV 20 01 21* Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle), Verladung und Beförderung von der Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage.	1,000 St
01.01.0821.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0821. Entsorgung LED-Leuchtmittel MLV-ENB_01010950 Entsorgung LED-Leuchtmittel (AVV 16 02 04 gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09* bis 16 02 13* fallen), ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 St



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 53 MLV Entsorgung Bayern_10/2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.01.0822.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0822. Transport LED-Leuchtmittel MLV-ENB_01010960 Transport LED-Leuchtmittel (AVV 16 02 04 gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09* bis 16 02 13* fallen) , Verladung und Beförderung von der Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage.	1,000 St
01.01.0823.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0823. Entsorgung Masttransformator inkl. Öl (PCB-frei) MLV-ENB_01010970 Masttransformator inkl. Öl (PCB-frei nach PCB-AbfallV), gefährlicher Abfall, Beprobung, Parameter und Einstufung nach Altölverordnung, ordnungsgemäß und nachweislich nach Wahl des AN entsorgen.	1,000 St
01.01.0824.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0824. Transport Masttransformator inkl. Öl (PCB-frei) MLV-ENB_01010980, Masttransformator inkl. Öl (PCB-frei nach PCB-AbfallV), gefährlicher Abfall, Verladung und Beförderung von der Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage.	1,000 St
01.01.0830.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0830. Entsorgung von Fahrbahnmarkierung, MLV-ENB_01010830 Fahrbahnmarkierung (AVV 08 01 12 Farb-und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11* fallen) verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 t
01.01.0840.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0840. Transport von Fahrbahnmarkierung, MLV-ENB_01010840 Transport von Fahrbahnmarkierung Verladung und Beförderung von Fahrbahnmarkierung (AVV 08 01 12 Farb-und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11* fallen) von der Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage.	1,000 t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 53 MLV Entsorgung Bayern_10/2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.01.0841.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0841. Entsorgung von Spül-/Reinigungsgut, MLV-ENB_01010841 Entsorgung von Spül-/Reinigungsgut (AVV 20 03 06 Abfälle aus der Kanalreinigung) verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.	1,000 t
01.01.0842.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0842. Transport von Spül-/Reinigungsgut MLV-ENB_01010842 Verladung und Beförderung von Spül-/Reinigungsgut (AVV 20 03 06 Abfälle aus der Kanalreinigung) von der Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage.	1,000 t
	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01. Bereitstellung zur Abholung durch AG Alle in den Bestandteilen des Bauvertrages beschriebenen Regelungen zum ordnungsgemäßen Umgang und zur Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen sind einzuhalten. Quertransporte sowie alle für den Transport erforderlichen Aufwendungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.			
01.01.0850.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0850. Schienen, MLV-ENB_01010850 Schienen, Länge: ' m, Bereitstellung und ordnungsgemäße Verladung an der vereinbarten Übergabestelle.	1,000 m
01.01.0860.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0860. Gleisbetonschwellen, MLV-ENB_01010860 Gleisbetonschwellen Bereitstellung und ordnungsgemäße Verladung an der vereinbarten Übergabestelle.	1,000 St
01.01.0870.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0870. Holzschwellen, MLV-ENB_01010870 Holzschwellen ordnungsgemäße Verladung an der vereinbarten Übergabestelle.	1,000 St



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 53 MLV Entsorgung Bayern_10/2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.01.0880.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0880. Metallschrott, MLV-ENB_01010880 Bereitstellen und Verladen von Metallschrott und Übergabe an der vereinbarten Übergabestelle.	1,000 t
	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01. Hinweis für den Ersteller des LVs. Diesen Hinweistext bitte nach Fertigstellung des LV löschen: Wurde in der Vorbemerkung/Baubeschreibung im Kap. 0.2.6 "Bereitstellung Absetzmulden durch den AN" ausgewählt, dann nachfolgende MLV-Position mit aufnehmen. Muldengröße analog Kapitel 0.2.6 Baubeschreibung.			
01.01.0885.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0885. Bereitstellung Absetzmulde(n) MLV-ENB_0101.0885 Bereitstellung abschließbarer Absetzmulde(n) mit Volumen jeweils (>5/7/10/20 m³<), (>zur Sammlung von metallischen Wertstoffen / xxx<) auf der Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsfläche des AN während der gesamten Bauzeit.	1,000 St
01.01.0890.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0890. Gleisschotter Bahnwagen, MLV-ENB_01010890 Verladen von Gleisschotter auf Bahnwagen Bereitstellung und ordnungsgemäße Verladung von Gleisschotter an der vereinbarten Übergabestelle.	1,000 t
01.01.0900.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0900. Gleisschotter LKW, MLV-ENB_01010900 Verladen von Gleisschotter auf LKW Bereitstellung und ordnungsgemäße Verladung von Gleisschotter auf LKW an der vereinbarten Übergabestelle.	1,000 t
01.01.0910.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0910. STRAIL-Platten, MLV-ENB_01010910 Einsammeln, Bereitstellen und Verladen von STRAIL-Platten aller Größen und Übergabe an der vereinbarten Übergabestelle.	1,000 St



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 53 MLV Entsorgung Bayern_10/2023

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.01.0920.	TLK-Name: DB Netz/53, TLK-Nr.: 01.01.0920. Elektrische und elektronische Ausstattung MLV-ENB_0101920 Bereitstellen und Verladen von elektrischer und elektronischer Ausstattung (20 01 36 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21*, 20 01 23* und 20 01 35* fallen) und Übergabe an der vereinbarten Übergabestelle.	1,000 t
Summe 01.01.	Entsorgung von Bauabfällen		
Summe 01.	Entsorgung von Bauabfällen		



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 53 **MLV Entsorgung Bayern_10/2023**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
01.	Entsorgung von Bauabfällen	
01.01.	Entsorgung von Bauabfällen
	Summe 01.	Entsorgung von Bauabfällen

